

**ZMLUVA O DIELO
(ďalej len zmluva)
číslo zmluvy 2011139/PO**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy.

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:

Obec Jaslovské Bohunice
Obecný úrad Jaslovské Bohunice

Sídlo:

Námestie sv. Michala 36/10 A
919 30 Jaslovské Bohunice

Štatutárny zástupca:

Božena Krajčovičová - starostka obce

Bankové spojenie:

DEXIA banka Slovensko, a.s. Trnava

č. účtu:

1115831001/5600

IČO :

312614

DIČ :

2021133796

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

TSS GRADE, a.s.

Sídlo:

Bratislavská 4, 917 02 Trnava

Štatutárny zástupca:

Ing. Ľuboš Hačko, predseda predstavenstva
Tomáš Kizek, generálny riaditeľ a člen predstavenstva

Bankové spojenie

SLSP, a.s., pobočka Trnava

č. účtu

284653045/0900

IČO:

35 802 723

DIČ

2020281571

Reg. č. z Obchodného registra

Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10199/TŠ

Tel.:

033/5511595, 033/5515492

Fax:

033/5515493

(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok II

Právny predpis

Zmluva o dielo sa uzatvára podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok III.

Predmet plnenia zmluvy

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „**IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba časť MK – cesty a chodníky**“ (ďalej len „dielo“, „predmet zmluvy“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve.

3.2. Predmetom plnenia zmluvy je realizácia stavebných prác **“IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba časť MK – cesty a chodníky”** podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Stanislavom Chmelom, ktorá pozostáva z nasledovných častí:

- Vetva A - Orechová ul.
- Vetva B - Gaštanová ul.
- Vetva C - Lipová ul.
- Vetva D - Agátová ul.
- Vetva E - Javorová ul.
- Vetva F – Čerešňová ul.
- Vetva G - Lipová – Šidunky
- Vetva H - Javorová ul.

(ďalej len „časti diela“)

- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy podľa schváleného projektu stavby, v rozsahu výkazu výmer a za podmienok dohodnutých v zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite. V prípade nedostatočnosti projektovej dokumentácie je Objednávateľ povinný dopracovať dokumentáciu na vlastné náklady.
- 3.4. Prípadné požiadavky na zmeny projektu zo strany Objednávateľa v priebehu realizácie prác na stavebných objektoch podliehajú súhlasu projektanta, vyjadreniam verejnoprávných orgánov a organizácií, vyjadreniu príslušného úradu životného prostredia, platnému stavebnému povoleniu a budú riešené so zhotoviteľom stavby, avšak na náklady Objednávateľa.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok IV.

Miesto plnenia

Miestom plnenia zmluvy sú časti obce (ulice a chodníky) Jaslovské Bohunice (ulice a chodníky).

Článok V.

Cena diela

- 5.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena za predmet zmluvy je stanovená vrátane DPH, cla, dovozneho príplatku a iných zákonom stanovených príplatkov a poplatkov. Zmluvná cena je konečná. Stavebné dielo bude zhotoviteľom vykonané v ponúknuť cene a v požadovanej kvalite.
- 5.2. Cena predmetu tejto zmluvy je stanovená v nasledovnom členení:

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Vetva A - Orechová ul.	57 695,57	11 539,11	69 234,68
2	Vetva B - Gaštanová ul.	35 562,14	7 112,43	42 674,57
3	Vetva C - Lipová ul.	74 309,96	14 861,99	89 171,95
4	Vetva D - Agátová ul.	45 771,88	9 154,38	54 926,26
5	Vetva E - Javorová ul.	63 912,25	12 782,45	76 694,70

6	Vetva F – Čerešňová ul.	71 445,70	14 289,14	85 734,84
7	Vetva G - Lipová - Šidunky	21 504,92	4 300,98	25 805,90
8	Vetva H - Javorová ul.	22 901,74	4 580,35	27 482,09
Spolu		393 104,16	78 620,83	471 724,99

- 5.3. Cena je viazaná na projekt pre realizáciu stavby a výkaz výmer, ktorý predložil objednávateľ ako podklad do súťaže, čo je do kvality a množstiev podrobne špecifikované Ponukovým rozpočtom zhotoviteľa – oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe.

Článok VI.

PRÁCE NAD RÁMEC ZMLUVY VYVOLANÉ OBJEDNÁVATEĽOM

- 6.1. V prípade zmeny rozsahu prác, vyvolaných objednávateľom, tieto budú odsúhlasené za nasledovných podmienok:
- na základe záznamu v stavebnom denníku, že objednávateľ požadoval stavebné a montážne práce a dodávky, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentácii, resp. požadoval napr. zmenu materiálov, atď.
 - v prípade súhlasu zainteresovaných (objednávateľ, projektant, zhotoviteľ) so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, podľa požiadaviek objednávateľa.
- Dodatok k rozpočtu bude podkladom pre spracovanie dodatku k tejto zmluve, po odsúhlasení ktorého zhotoviteľ pristúpi k realizácii naviac prác.
- 6.2. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, resp. v ocenených odchýlkach bude používať ceny z týchto rozpočtov,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny, ktorú musí objednávateľ odsúhlasiť,
- 6.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k zmluve viažuce sa na cenu predmetu zmluvy neakceptovať.
- 6.4. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo nerealizovať naviac práce vyvolané objednávateľom, v prípade, ak objednávateľ nebude dodatky, viažuce sa na ním vyvolané naviac práce na predmet zmluvy akceptovať.

Článok VII.

Čas plnenia

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť takto:
- 7.1.1. Predmet diela bude realizovaný po ucelených častiach podľa bodu 3.2 tejto zmluvy o dielo.
 - 7.1.2. Termín splnenia predmetu zmluvy je 12 mesiacov od podpisu zmluvy.
 - 7.1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou výstavby diela po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota výstavby predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.

- 7.2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela.
- 7.3. V prípade zmeny projektového riešenia zo strany objednávateľa, ktorá si vyžaduje zmenu diela, sa lehota výstavby predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny.

Článok VIII.

Zoznam zodpovedných osôb

Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa: technický dozor. Ing. Stanislav Chmelo,

Kontaktná osoba za obecný úrad: Ing. Gabriela Nádaská, 033/5571025

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci p. Benovič Ľuboš, kontakt: 0911 690 719, benovic@tss.sk

Článok IX.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 9.1. Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 9.2. Zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti podľa požiadaviek objednávateľa, za škodu vzniknutú inému v súvislosti s výkonom podnikateľských činností uvedených vo výpise z Obchodného registra podnikateľa vyplývajúce (spôsobené) z podnikateľského rizika pri realizácii predmetu zmluvy o dielo po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške zmluvnej ceny diela na každú jednu poistnú udalosť
- 9.3. Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- dokumentáciu stavby,
 - stavebné povolenie a dokladovú časť,
 - odberové miesta elektrickej energie a vody.
- 9.4. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie stavby, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 9.5. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 9.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie vedení a zariadení, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdávaní staveniska.
- 9.7. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných pripojov a meračov vrátane telefónu.
- 9.8. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

- 9.9. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýliek vykonaných prác od projektovej dokumentácie, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 9.10. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. Objednávateľ určí stavebný dozor zápisom do stavebného denníka pri odovzdaní staveniska.
- 9.11. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 9.12. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 9.13. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 9.14. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom.
- 9.15. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady, spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, ak sa nepreukáže, že práce boli vykonané vadne.
- 9.16. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 9.17. Všetky zmeny a navyše práce je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia po odsúhlasení projektantom a objednávateľom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k zmluve v tejto súvislosti musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred začatím ich realizácie.
- 9.18. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť svoje stanovisko k predloženému súpisu vykonaných prác do 4 pracovných dní odo dňa jeho predloženia.
- 9.19. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP.
- 9.20. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

- 9.21. Zhotoviteľ je povinný plniť podmienky týkajúce sa vyjadrení verejnoprávných orgánov a organizácií ako i podmienky, za ktorých bolo vydané stavebné povolenie a všeobecne záväzné predpisy pre stavebnú činnosť.
- 9.22. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 9.23. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 9.24. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 9.25. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko, len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou len na základe súhlasu zhotoviteľa.
- 9.26. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 9.27. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 9.28. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 7 pracovných dní vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
- 9.29. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 9.30. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončené dielo prevziať, ak sa nevyskytli také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.
- 9.31. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 9.32. Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady.
 - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
 - drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia,
 - pri preberaní diela zistené prípadné drobné nedorobky, ktorých charakter umožňuje užívanie diela, nie sú dôvodom neprevzatia hotového diela objednávateľom.
- 9.33. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyk, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - východiskové revízne správy elektrických zariadení,
- 9.34. Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
- 9.35. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
- 9.36. Bez predchádzajúcej dohody nesmie objednávatel', resp. užívateľ dielo užívať, ktoré nebolo odovzdané a prevzaté. Za neoprávnené užívanie sa nepovažuje prípad, keď objednávatel', alebo jeho zmluvný partner vykonáva na neprevzatej dodávke práce podľa projektovej dokumentácie, alebo komplexné skúšky zabudovaných a namontovaných technologických zariadení, ktoré nie sú predmetom plnenia zhotoviteľa.
- 9.37. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukázateľne spôsobené zo strany objednávatela. Zhotoviteľ ich na základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávatela.
- 9.38. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri realizácii diela podmienky určené príslušným stavebným úradom v stavebnom povolení.

Článok X.

Platobné podmienky

- 10.1. Počas realizácie diela bude zhotoviteľ fakturovať predmet zmluvy postupne po protokolárnom odovzdaní jednotlivých častí predmetu zmluvy. Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude zhotoviteľom **vyhotovený súpis zmluvne dohodnutých a vykonaných prác a dodávok** písomne odsúhlasený zástupcom objednávatela a ocenený jednotkovými cenami z ponukového rozpočtu zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy. Objednávatel' neposkytuje preddávky. Za časť predmetu zmluvy sa považujú práce a dodávky, uvedené v súpise vykonaných prác a dodávok, ktorý odsúhlasuje stavebný dozor, vykonané zhotoviteľom k poslednému dňu príslušného mesiaca.
- 10.2. Zhotoviteľ predloží stavebnému dozoru súpis vykonaných prác a dodávok na potvrdenie v posledný deň mesiaca. Stavebný dozor potvrdí súpis zmluvne vykonaných prác a dodávok, do 3 pracovných dní od ich obdržania. Súpis nemôže obsahovať práce, ktoré nie sú dohodnuté v zmluve. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie s presným zadefinovaním väd a nedorobkov.
- 10.3. Na základe potvrdeného súpisu zmluvne dohodnutých a vykonaných prác a dodávok vyhotoví zhotoviteľ faktúru – daňový doklad a doručí ju na adresu objednávatela.
- 10.4. Faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávatel' má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávatela začne plynúť prevzatím daňového dokladu.
- 10.5. Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúr zhotoviteľom je 60 dní od jej doručenia objednávatel'ovi.

- 10.6. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na vykonanie diela zložiť finančnú zábezpeku na plnenie diela vo výške minimálne 50 000,00 EUR ako inštitút zábezpeky na zhotovenie diela a jeho dokončenie, na jeho kvalitu, včasnosť a dodržanie ostatných zmluvných podmienok vrátane ceny. Uvedenú zábezpeku bude Objednávateľ môcť použiť na hradenie nedorobkov, väd, penále podľa tejto zmluvy, ako aj na prípadné dokončenie diela. V prípade riadneho ukončenia diela sa zábezpeka na plnenie diela vráti Zhotoviteľovi do troch mesiacov po odovzdaní diela.

Finančná zábezpeka môže byť zložená formou zloženia prostriedkov na účet Objednávateľa, prípadne predložením bankovej záruky na plnenie diela.

Článok XI.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa písomne upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za vady, spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní písomne trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 11.4. Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 11.5. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.
- 11.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 11.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.

Článok XII.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 12.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá zrealizovaný predmet zmluvy v zmluvnom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
- 12.2. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka.

Článok XIII.

Odstúpenie od zmluvy

- 13.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 13.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 13.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 13.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:
- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poistné zmluvy podľa bodu 9.2 tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nezloží na účet objednávateľa zábezpeku na plnenie diela podľa ustanovenie bodu 10.7 tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej poskytnutej lehote.

Článok XIV.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 14.1. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne zástupcami oboch zmluvných strán.
- 14.2. Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 14.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 14.4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 14.5. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XV.

Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

- 15.1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 15.2. Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k tejto dohode nedôjde, bude spor predložený

k rozhodnutiu príslušného obchodného súdu podľa sídla obžalovaného, v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

- 15.3. Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.
- 15.4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 15.5. Ďalšie zmluvné podmienky, ktoré nie sú špecifikované v tejto zmluve, sú predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom v rozsahu ustanovení platného Obchodného zákonníka a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie objednávateľa a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 15.6. Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni, kedy bola zmluva zverejnená v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ doručí Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu písomné potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy.
- 15.7. Súčasťou tejto zmluvy je
- príloha č. 1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer,
 - príloha č. 2 Harmonogram plnenia zmluvy,

V Jaslovských Bohuniciach, dňa 3.10.2011



Božena Krajčovičová
starostka



V Trnave, dňa 3.10.2011



Ing. Ľuboš Hačko
predseda predstavenstva

 -45-
Bratislavská 4, P.O. BOX 15
917 02 Trnava
IČO: 35 802 723 IČ DPH: SK2020281571

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrochná stavba, časť MK - cesty a chodn JKSO

Názov objektu

EČO

Názov časti

Miesto

Jaslovské Bohunice

Objednávateľ

Obec Jaslovské Bohunice

Projektant

Zhotoviteľ

TSS GRADE, a.s.

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing. Petalíková

22.08.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 54 924,48	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 338 179,68	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 393 104,16	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

TSS GRADE, a.s.
Bratislavská 4, P.O. BOX 15
917 02 Trnava
IČO: 35 802 723 IČ DPH: SK2020281571

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	393 104,16
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 393 104,15 DPH	78 620,83
26	Cena s DPH (r. 23-25)	471 724,99

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Klízáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodníky **Dátum:** 23. 8. 2011
Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice **Projektant:**
Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s. **Spracoval:** Ing. Petalíková

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
2011024P	IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodníky	393 104,16	0,00	78 620,83	471 724,99
1	Cesty a chodníky, vetva A, Orechová ulica	57 695,57	0,00	11 539,11	69 234,68
2	Cesty a chodníky, vetva B, Gaštanová ulica	35 562,14	0,00	7 112,43	42 674,57
3	Cesty a chodníky, vetva C, Lipová ulica	74 309,96	0,00	14 861,99	89 171,95
4	Cesty a chodníky, vetva D, Agátová ulica	45 771,88	0,00	9 154,38	54 926,26
5	Cesty a chodníky, vetva E, Javorová ulica	63 912,25	0,00	12 782,45	76 694,70
6	Cesty a chodníky, vetva F, Čerešňová ulica	71 445,70	0,00	14 289,14	85 734,84
7	Cesty a chodníky, vetva G, Lipová ulica - Šidunky	21 504,92	0,00	4 300,98	25 805,90
8	Cesty a chodníky, vetva H, Javorová ulica	22 901,74	0,00	4 580,35	27 482,09
	Celkom	393 104,16	0,00	78 620,83	471 724,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodn JKSO	822 2
Názov objektu	Cesty a chodníky, vetva A, Orechová ulica	EČO
Názov časti		Miesto Jaslovské Bohunice
Objednávateľ	Obec Jaslovské Bohunice	IČO
Projektant		DIČ
Zhotoviteľ	TSS GRADE, a.s.	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Petalíková	10.08.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 7 865,47	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 49 830,10	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 57 695,57	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 57 695,57
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 57 695,57 DPH 11 539,11
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25) 69 234,68
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy
		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kízavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodníky
Objekt: Cesty a chodníky, vetva A, Orechová ulica
Časť:
JKSO: 822 2
Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice
Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Dátum: 23. 8. 2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	57 695,57
1	Zemné práce	4 523,30
5	Komunikácie	46 176,61
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 731,10
99	Presun hmôt HSV	264,56
	<u>Celkom</u>	<u>57 695,57</u>

ROZPOČET

Stavba: IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodníky

Objekt: Cesty a chodníky, vetva A, Orechová ulica

Časť:

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice

Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.

Dátum: 23. 8. 2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	HSV		Práce a dodávky HSV				57 695,57	
	D	1		Zemné práce				4 523,30	
1	K	PK	11000r	Porealizačné zameranie 2650 m2 dl. 220m , šírkou 12m	kpl	1,000	80,00	80,00	20,0
2	K	PK	111101111	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zloz. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,000	3,00	36,00	20,0
3	K	PK	112101111	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	13,000	1,50	19,50	20,0
4	K	PK	112101112	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	10,000	3,00	30,00	20,0
5	K	PK	112101114	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	5,000	5,00	25,00	20,0
6	K	PK	112101116	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	3,000	7,00	21,00	20,0
7	K	PK	112201111	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	13,000	2,00	26,00	20,0
8	K	PK	112201112	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	10,000	3,00	30,00	20,0
9	K	PK	112201114	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 400 do 500 mm	ks	5,000	5,00	25,00	20,0
10	K	PK	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	3,000	6,00	18,00	20,0
11	K	PK	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	1 763,000	0,60	1 057,80	20,0
12	K	PK	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	1 108,000	0,95	1 052,60	20,0
13	K	PK	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	332,400	0,09	29,92	20,0
14	K	PK	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	897,900	0,90	808,11	20,0
15	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	897,900	0,16	143,66	20,0
16	K	PK	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	210,100	0,90	189,09	20,0
17	K	PK	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	506,000	0,27	136,62	20,0
18	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	2 650,000	0,30	795,00	20,0
	D	5		Komunikácie				46 176,61	
19	K	PK	564811111r	Vyrovnávacia vrstva zo štrkodrvy f. 8/16mm priemernej hr. 50 mm s utiahnutím povrchu lomovými výsievkami a zhutnením na hodnotu min. Edef2=150MPa	m2	1 763,000	0,60	1 057,80	20,0
20	K	PK	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	M2	1 052,000	0,70	736,40	20,0

21	K	PK	567123114r	Podklad z kameniva spevneného cementom, CBGM C12/15 hr. 150mm pod vjazdy	m2	60,000	6,60	396,00	20,0
22	K	PK	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	1 763,000	0,40	705,20	20,0
23	K	PK	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	1 763,000	9,18	16 184,34	20,0
24	K	PK	577151323r	Betón asfaltový podkladný AC 22,P I hr.60 mm	m2	1 763,000	9,26	16 325,38	20,0
25	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	M2	827,000	5,70	4 713,90	20,0
26	M	MAT	5922901940	Semmelrock CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	M2	851,810	6,18	5 264,19	20,0
27	K	PK	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	60,000	5,90	354,00	20,0
28	M	MAT	5922902010	Semmelrock CITYTOP dlažba s fázou 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	61,800	7,11	439,40	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 731,10	
29	K	PK	914000001	Dočasné dopravné značenie podľa PD (výstražné A4b + A4c + A19, upravujúce prednosť P10 a P11, zákazové B31a-B39, smerové dosky (Z4a)Z4b - obojstraná, vodiaca tabuľa Z3a, podstavce, stĺpiky), doprava, prenájom, osadenie	kpl	1,000	45,00	45,00	20,0
30	K	PK	916131111r	Osadenie prídlažby 50/25/8cm do lôžka z bet. prostého tr. C 12/15	m	239,500	2,90	694,55	20,0
31	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	M	1 092,000	3,30	3 603,60	20,0
32	M	MAT	5922902980	Obrubník parkový 50/25/5 cm, sivá	KUS	2 206,000	0,98	2 161,88	20,0
33	K	PK	919726214r	D + M Asfaltová páska vložená v mieste pripojenia	m	6,000	3,20	19,20	20,0
34	K	PK	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 50 do 100 mm	m	6,000	2,04	12,24	20,0
35	K	PK	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	6,000	3,77	22,62	20,0
36	K	PK	979093111r	Uloženie potreby štrkodrvy na medziskládku do 500m - 162,00m3*1,8=291,60 t	t	378,720	0,25	94,68	20,0
37	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybudovaných hmôt na skládku do 1 km	t	128,880	0,28	36,09	20,0
38	K	PK	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	128,880	0,32	41,24	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				264,56	
39	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 058,256	0,25	264,56	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>57 695,57</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodn JKSO	822 2
Názov objektu	Cesty a chodníky, vetva B, Gaštanová ulica	EČO
Názov časti		Miesto Jaslovské Bohunice
Objednávateľ	Obec Jaslovské Bohunice	IČO
Projektant		DIČ
Zhotoviteľ	TSS GRADE, a.s.	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Petalíková	10.08.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 4 683,83	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 30 878,31	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 35 562,14	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	35 562,14
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 35 562,14 DPH	7 112,43
26	Cena s DPH (r. 23-25)	42 674,57

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00


TSS GRADE, a.s.
 Bratislavská 4, P.O. BOX 15
 822 02 Trnava
 IČO: 33 802 723 IČ DPH: SK2020281571

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodníky

Objekt: Cesty a chodníky, vetva B, Gaštanová ulica

Časť:

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice

Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.

Dátum: 23. 8. 2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	35 562,14
1	Zemné práce	1 961,75
5	Komunikácie	29 450,68
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 980,23
99	Presun hmôt HSV	169,48
	<u>Celkom</u>	<u>35 562,14</u>

ROZPOČET

Stavba: IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodníky

Objekt: Cesty a chodníky, vetva B, Gaštanová ulica

Časť:

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice

Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.

Dátum: 23. 8. 2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				35 562,14	
	D		1	Zemné práce				1 961,75	
1	K	PK	11000r	Porealizačné zameranie 2650 m2 dl. 220m , šírky 12m	kpl	1,000	80,00	80,00	20,0
2	K	PK	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	1 138,000	0,60	682,80	20,0
3	K	PK	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	308,000	0,95	292,60	20,0
4	K	PK	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	92,400	0,09	8,32	20,0
5	K	PK	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	163,000	0,90	146,70	20,0
6	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	163,000	0,16	26,08	20,0
7	K	PK	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	145,000	0,90	130,50	20,0
8	K	PK	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	355,000	0,27	95,85	20,0
9	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	1 663,000	0,30	498,90	20,0
	D		5	Komunikácie				29 450,68	
10	K	PK	564811111r	Vyrovnávacia vrstva zo štrkodrvy f. 8/16mm priemernej hr. 50 mm s utiahnutím povrchu lomovými výsievkami a zhutnením na hodnotu min. Edef2=150MPa	m2	1 138,000	0,60	682,80	20,0
11	K	PK	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	M2	621,500	0,70	435,05	20,0
12	K	PK	567123114r	Podklad z kameniva spevneného cementom, CBGM C12/15 hr. 150mm pod vjazdy	m2	72,000	6,60	475,20	20,0
13	K	PK	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	1 138,000	0,40	455,20	20,0
14	K	PK	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	1 138,000	9,18	10 446,84	20,0
15	K	PK	577151323r	Betón asfaltový podkladný AC 22,P I hr.60 mm	m2	1 138,000	9,26	10 537,88	20,0
16	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	M2	453,000	5,70	2 582,10	20,0
17	M	MAT	5922901940	Semmelrock CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	M2	466,590	6,18	2 883,53	20,0
18	K	PK	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	72,000	5,90	424,80	20,0
19	M	MAT	5922902010	Semmelrock CITYTOP dlažba s fázou 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	74,160	7,11	527,28	20,0

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 980,23	
20	K	PK	914000001	Dočasné dopravné značenie podľa PD (výstražné A4b + A4c + A19, upravujúce prednosť P10 a P11, zákazové B31a-B39, smerové dosky (Z4a)Z4b - obojstraná, vodiaca tabuľa Z3a, podstavce, stĺpiky), doprava, prenájom, osadenie	kpl	1,000	45,00	45,00	20,0
21	K	PK	916131111r	Osadenie prídlažby 50/25/8cm do lôžka z bet. простého tr. C 12/15	m	145,500	2,90	421,95	20,0
22	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	M	643,000	3,30	2 121,90	20,0
23	M	MAT	5922902980	Obrubník parkový 50/25/5 cm, sivá	KUS	1 299,000	0,98	1 273,02	20,0
24	K	PK	979093111r	Uloženie potreby štrkodrvy na medziskládku do 500m - 162,00m3*1,8=291,60 t	t	223,740	0,25	55,94	20,0
25	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	104,040	0,28	29,13	20,0
26	K	PK	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	104,040	0,32	33,29	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				169,48	
27	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	677,926	0,25	169,48	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>35 562,14</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodn JKSO	822 2
Názov objektu	Cesty a chodníky, vetva C, Lipová ulica	EČO
Názov časti		Miesto Jaslovské Bohunice
Objednávateľ	Obec Jaslovské Bohunice	IČO
Projektant		DIČ
Zhotoviteľ	TSS GRADE, a.s.	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Petáliková	10.08.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 9 741,01	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 64 568,95	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 74 309,96	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 74 309,96
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 74 309,96 DPH 14 861,99
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25) 89 171,95
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kízavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodníky
Objekt: Cesty a chodníky, vetva C, Lipová ulica
Časť:
JKSO: 822 2
Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice
Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Dátum: 23. 8. 2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	74 309,96
1	Zemné práce	3 664,73
5	Komunikácie	63 227,39
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 055,71
99	Presun hmôt HSV	362,13
	<u>Celkom</u>	<u>74 309,96</u>

ROZPOČET

Stavba: IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodníky

Objekt: Cesty a chodníky, vetva C, Lipová ulica

Časť:

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice

Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.

Dátum: 23. 8. 2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				74 309,96	
	D		1	Zemné práce				3 664,73	
1	K	PK	11000r	Porealizačné zameranie 2650 m2 dl. 220m , šírky 12m	kpl	1,000	80,00	80,00	20,0
2	K	PK	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	2 429,000	0,60	1 457,40	20,0
3	K	PK	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	490,000	0,95	465,50	20,0
4	K	PK	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	147,000	0,09	13,23	20,0
5	K	PK	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	306,100	0,90	275,49	20,0
6	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	306,100	0,16	48,98	20,0
7	K	PK	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	183,900	0,90	165,51	20,0
8	K	PK	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	362,400	0,27	97,85	20,0
9	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	3 535,900	0,30	1 060,77	20,0
	D		5	Komunikácie				63 227,39	
10	K	PK	564811111r	Vyrovnávacia vrstva zo štrkodrvy f. 8/16mm priemernej hr. 50 mm s utiahnutím povrchu lomovými výsievkami a zhutnením na hodnotu min. Edef2=150MPa	m2	2 429,000	0,60	1 457,40	20,0
11	K	PK	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	M2	1 218,000	0,70	852,60	20,0
12	K	PK	567123114r	Podklad z kameniva spevneného cementom, CBGM C12/15 hr. 150mm pod vjazdy	m2	232,000	6,60	1 531,20	20,0
13	K	PK	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	2 429,000	0,40	971,60	20,0
14	K	PK	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	2 429,000	9,18	22 298,22	20,0
15	K	PK	577151323r	Betón asfaltový podkladný AC 22,P I hr.60 mm	m2	2 429,000	9,26	22 492,54	20,0
16	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	M2	874,900	5,70	4 986,93	20,0
17	M	MAT	5922901940	Semmelrock CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	M2	901,147	6,18	5 569,09	20,0
18	K	PK	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	232,000	5,90	1 368,80	20,0
19	M	MAT	5922902010	Semmelrock CITYTOP dlažba s fázou 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	238,960	7,11	1 699,01	20,0

	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 055,71	
20	K	PK	914000001	Dočasné dopravné značenie podľa PD (výstražné A4b + A4c + A19, upravujúce prednosť P10 a P11, zákazové B31a-B39, smerové dosky (Z4a)Z4b - obojstraná, vodiaca tabuľa Z3a, podstavce, stĺpiky), doprava, prenájom, osadenie	kpl	1,000	45,00	45,00	20,0
21	K	PK	916131111r	Osadenie prídlažby 50/25/8cm do lôžka z bet. prostého tr. C 12/15	m	356,500	2,90	1 033,85	20,0
22	M	MAT	5922903050	Semmelrock Prídlažba 50/25/8 cm, sivá	ks	393,000	1,35	530,55	20,0
23	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	M	981,000	3,30	3 237,30	20,0
24	M	MAT	5922902980	Obrubník parkový 50/25/5 cm, sivá	KUS	1 982,000	0,98	1 942,36	20,0
25	K	PK	979093111r	Uloženie potreby štrkodrvy na medziskládku do 500m - 162,00m3*1,8=291,60 t	t	438,480	0,25	109,62	20,0
26	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	261,720	0,28	73,28	20,0
27	K	PK	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	261,720	0,32	83,75	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				362,13	
28	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 448,517	0,25	362,13	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>74 309,96</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodn JKSO	822 2
Názov objektu	Cesty a chodníky, vetva D, Agátová ulica	EČO
Názov časti		Miesto
		Jaslovské Bohunice
		IČO
		DIČ
Objednávateľ	Obec Jaslovské Bohunice	
Projektant		
Zhotoviteľ	TSS GRADE, a.s.	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Petalíková	10.08.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7 232,38	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	38 539,50	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		45 771,88	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
				23	Súčet 7, 12, 19-22	45 771,88	
Dátum a podpis		Pečiatka		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ				25	20 %	45 771,88 DPH	9 154,38
				26	Cena s DPH (r. 23-25)		54 926,26
Dátum a popis		Pečiatka		E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ				27	Dodávky objednávateľa		0,00
				28	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		29	Zvýhodnenie + -		0,00

[Handwritten signature]

TSS GRADE, a.s.
Bratislavská 4, P.O. BOX 15
917 02 Trnava
IČO: 35 802 723 IČ DPH: SK2020281571

-45-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodníky

Objekt: Cesty a chodníky, vetva D, Agátová ulica

Časť:

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice

Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.

Dátum: 23. 8. 2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	45 771,88
1	Zemné práce	2 474,40
5	Komunikácie	37 128,89
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 943,23
99	Presun hmôt HSV	225,36
	<u>Celkom</u>	<u>45 771,88</u>

ROZPOČET

Stavba: IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodníky

Objekt: Cesty a chodníky, vetva D, Agátová ulica

Časť:

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice

Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.

Dátum: 23. 8. 2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				45 771,88	
	D		1	Zemné práce				2 474,40	
1	K	PK	11000r	Porealizačné zameranie 2650 m2 dl. 220m , šírky 12m	kpl	1,000	80,00	80,00	20,0
2	K	PK	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	1 342,000	0,60	805,20	20,0
3	K	PK	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	4,000	1,40	5,60	20,0
4	K	PK	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	423,000	0,95	401,85	20,0
5	K	PK	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	126,900	0,09	11,42	20,0
6	K	PK	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	240,300	0,90	216,27	20,0
7	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	240,300	0,16	38,45	20,0
8	K	PK	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	182,700	0,90	164,43	20,0
9	K	PK	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	463,700	0,27	125,20	20,0
10	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	2 086,600	0,30	625,98	20,0
	D		5	Komunikácie				37 128,89	
11	K	PK	564811111r	Vyrovnávacia vrstva zo štrkodrvy f. 8/16mm priemernej hr. 50 mm s utiahnutím povrchu lomovými výsievkami a zhutnením na hodnotu min. Edef2=150MPa	m2	1 342,000	0,60	805,20	20,0
12	K	PK	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	M2	810,000	0,70	567,00	20,0
13	K	PK	567123114r	Podklad z kameniva spevneného cementom, CBGM C12/15 hr. 150mm pod vjazdy	m2	192,000	6,60	1 267,20	20,0
14	K	PK	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	1 342,000	0,40	536,80	20,0
15	K	PK	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	1 342,000	9,18	12 319,56	20,0
16	K	PK	577151323r	Betón asfaltový podkladný AC 22,P I hr.60 mm	m2	1 342,000	9,26	12 426,92	20,0
17	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	M2	552,600	5,70	3 149,82	20,0
18	M	MAT	5922901940	Semmelrock CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	M2	569,178	6,18	3 517,52	20,0
19	K	PK	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	192,000	5,90	1 132,80	20,0

20	M	MAT	5922902010	Semmelrock CITYTOP dlažba s fázou 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	197,760	7,11	1 406,07	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 943,23	
21	K	PK	914000001	Dočasné dopravné značenie podľa PD (výstražné A4b + A4c + A19, upravujúce prednosť P10 a P11, zákazové B31a-B39, smerové dosky (Z4a)Z4b - obojstraná, vodiaca tabuľa Z3a, podstavce, stĺpiky), doprava, prenájom, osadenie	kpl	1,000	45,00	45,00	20,0
22	K	PK	916131111r	Osadenie prídlážby 50/25/8cm do lôžka z bet. prostého tr. C 12/15	m	214,000	2,90	620,60	20,0
23	M	MAT	5922903050	Semmelrock Prídlážba 50/25/8 cm, sivá	ks	441,000	1,35	595,35	20,0
24	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	M	855,000	3,30	2 821,50	20,0
25	M	MAT	5922902980	Obrubník parkový 50/25/5 cm, sivá	KUS	1 728,000	0,98	1 693,44	20,0
26	K	PK	917732111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležatého bez bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	4,000	4,30	17,20	20,0
27	M	MAT	5921745303	Semmelrock obrubník nájazdový 100/20/15 - 10cm	ks	4,000	5,00	20,00	20,0
28	K	PK	979093111r	Uloženie potreby štrkodrvy na medziskládku do 500m - 162,00m3*1,8=291,60 t	t	291,600	0,25	72,90	20,0
29	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	95,400	0,28	26,71	20,0
30	K	PK	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhuťnenia	t	95,400	0,32	30,53	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				225,36	
31	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	901,421	0,25	225,36	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>45 771,88</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodn JKSO	822 2
Názov objektu	Cesty a chodníky, vetva E, Javorová ulica	EČO
Názov časti		Miesto Jaslovské Bohunice
Objednávateľ	Obec Jaslovské Bohunice	IČO
Projektant		DIČ
Zhotoviteľ	TSS GRADE, a.s.	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Petalíková	10.08.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	63 912,25		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ			63 912,25
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 % 0,00 DPH
Zhotoviteľ			0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 63 912,25 DPH
			12 782,45
		26	Cena s DPH (r. 23-25)
			76 694,70
		E	Prípočty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa
			0,00
		28	Kízavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnenie + -
			0,00

TSS GRADE, a.s. -45-
Bratislavská 4, P.O. BOX 15
917 02 Trnava
IČO: 35 802 723 IČ DPH: SK2020281571

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodníky

Objekt: Cesty a chodníky, vetva E, Javorová ulica

Časť:

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice

Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.

Dátum: 23. 8. 2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	63 912,25
1	Zemné práce	3 470,68
5	Komunikácie	52 347,31
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 776,14
99	Presun hmôt HSV	318,12
	<u>Celkom</u>	<u>63 912,25</u>

ROZPOČET

Stavba: IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodníky

Objekt: Cesty a chodníky, vetva E, Javorová ulica

Časť:

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice

Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.

Dátum: 23. 8. 2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				63 912,25	
	D	1		Zemné práce				3 470,68	
1	K	PK	11000r	Porealizačné zameranie 2650 m2 dl. 220m , šírky 12m	kpl	1,000	80,00	80,00	20,0
2	K	PK	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	1 859,000	0,60	1 115,40	20,0
3	K	PK	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	40,000	1,40	56,00	20,0
4	K	PK	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	592,000	0,95	562,40	20,0
5	K	PK	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepidlosť horniny 3	m3	177,600	0,09	15,98	20,0
6	K	PK	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach	m3	0,300	21,35	6,41	20,0
7	K	PK	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	346,000	0,90	311,40	20,0
8	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	346,000	0,16	55,36	20,0
9	K	PK	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhuťnutých	m3	246,000	0,90	221,40	20,0
10	K	PK	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhuťnutia	m2	621,500	0,27	167,81	20,0
11	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnutím	M2	2 928,400	0,30	878,52	20,0
	D	5		Komunikácie				52 347,31	
12	K	PK	564811111r	Vyrovnávacia vrstva zo štrkodrvy f. 8/16mm priemernej hr. 50 mm s utiahnutím povrchu lomovými výsievkami a zhuťnutím na hodnotu min. Edef2=150MPa	m2	1 859,000	0,60	1 115,40	20,0
13	K	PK	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhuťnutím, hr.po zhuťnutí 200 mm	M2	1 264,500	0,70	885,15	20,0
14	K	PK	567123114r	Podklad z kameniva spevneného cementom, CBGM C12/15 hr. 150mm pod vjazdy	m2	312,000	6,60	2 059,20	20,0
15	K	PK	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	1 859,000	0,40	743,60	20,0
16	K	PK	577141112	Betón asfaltový po zhuťnutí l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	1 859,000	9,18	17 065,62	20,0
17	K	PK	577151323r	Betón asfaltový podkladný AC 22,P I hr.60 mm	m2	1 859,000	9,26	17 214,34	20,0
18	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	M2	757,400	5,70	4 317,18	20,0

19	M	MAT	5922901940	Semmelrock CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	M2	780,122	6,18	4 821,15	20,0
20	K	PK	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	312,000	5,90	1 840,80	20,0
21	M	MAT	5922902010	Semmelrock CITYTOP dlažba s fázou 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	321,360	7,11	2 284,87	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 776,14	
22	K	PK	914000001	Dočasné dopravné značenie podľa PD (výstražné A4b + A4c + A19, upravujúce prednosť P10 a P11, zákazové B31a-B39, smerové dosky (Z4a)Z4b - obojstraná, vodiaca tabuľa Z3a, podstavce, stĺpiky), doprava, prenájom, osadenie	kpl	1,000	45,00	45,00	20,0
23	K	PK	916131111r	Osadenie prídlažby 50/25/8cm do lôžka z bet. prostého tr. C 12/15	m	308,000	2,90	893,20	20,0
24	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	M	1 194,000	3,30	3 940,20	20,0
25	M	MAT	5922902980	Obrubník parkový 50/25/5 cm, sivá	KUS	2 412,000	0,98	2 363,76	20,0
26	K	PK	917732111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležatého bez bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	40,000	4,30	172,00	20,0
27	M	MAT	5921745303	Semmelrock obrubník nájazdový 100/20/15 - 10cm	ks	40,000	5,00	200,00	20,0
28	K	PK	979093111r	Uloženie potreby štrkodrvy na medziskládku do 500m - 162,00m3*1,8=291,60 t	t	455,220	0,25	113,81	20,0
29	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	80,280	0,28	22,48	20,0
30	K	PK	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnanim bez zhutnenia	t	80,280	0,32	25,69	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				318,12	
31	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 272,492	0,25	318,12	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>63 912,25</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodn JKSO	822 2
Názov objektu	Cesty a chodníky, vetva F, Čerešňová ulica	EČO
Názov časti		Miesto
		Jaslovské Bohunice
		IČO
		DIČ
Objednávateľ	Obec Jaslovské Bohunice	
Projektant		
Zhotoviteľ	TSS GRADE, a.s.	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Petalíková	10.08.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	10 755,99	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	60 689,71	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		71 445,70	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	71 445,70
Objednávateľ			24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis			25	20 % 71 445,70 DPH	14 289,14
Zhotoviteľ			26	Cena s DPH (r. 23-25)	85 734,84
Dátum a podpis			E Prípochty a odpočty		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kľzáva doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

[Handwritten signature]

TSS GRADE, a.s.
-45-
Bratislavská 4, P.O. BOX 15
917 02 Trnava
IČO: 35 802 723 IČ DPH: SK2020281571

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodníky
Objekt: Cesty a chodníky, vetva F, Čerešňová ulica
Časť:
JKSO: 822 2
Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice
Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Dátum: 23. 8. 2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	71 445,70
1	Zemné práce	3 901,43
5	Komunikácie	58 765,69
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 421,57
99	Presun hmôt HSV	357,01
	<u>Celkom</u>	<u>71 445,70</u>

ROZPOČET

Stavba: IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodníky

Objekt: Cesty a chodníky, vetva F, Čerešňová ulica

Časť:

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice

Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.

Dátum: 23. 8. 2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				71 445,70	
	D		1	Zemné práce				3 901,43	
1	K	PK	11000r	Porealizačné zameranie 2650 m2 dl. 220m , šírky 12m	kpl	1,000	80,00	80,00	20,0
2	K	PK	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	2 076,000	0,60	1 245,60	20,0
3	K	PK	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	20,000	1,40	28,00	20,0
4	K	PK	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	667,000	0,95	633,65	20,0
5	K	PK	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	200,100	0,09	18,01	20,0
6	K	PK	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	390,400	0,90	351,36	20,0
7	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	390,400	0,16	62,46	20,0
8	K	PK	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	276,600	0,90	248,94	20,0
9	K	PK	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	700,400	0,27	189,11	20,0
10	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	3 481,000	0,30	1 044,30	20,0
	D		5	Komunikácie				58 765,69	
11	K	PK	564811111r	Vyrovnávacia vrstva zo štrkodrvy f. 8/16mm priemernej hr. 50 mm s utiahnutím povrchu lomovými výsievkami a zhutnením na hodnotu min. Edef2=150MPa	m2	2 076,000	0,60	1 245,60	20,0
12	K	PK	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	M2	1 405,000	0,70	983,50	20,0
13	K	PK	567123114r	Podklad z kameniva spevneného cementom, CBGM C12/15 hr. 150mm pod vjazdy	m2	372,000	6,60	2 455,20	20,0
14	K	PK	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	2 076,000	0,40	830,40	20,0
15	K	PK	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	2 076,000	9,18	19 057,68	20,0
16	K	PK	577151323r	Betón asfaltový podkladný AC 22,P I hr.60 mm	m2	2 076,000	9,26	19 223,76	20,0
17	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	M2	833,000	5,70	4 748,10	20,0
18	M	MAT	5922901940	Semmelrock CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	M2	857,990	6,18	5 302,38	20,0
19	K	PK	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	372,000	5,90	2 194,80	20,0

20	M	MAT	5922902010	Semmelrock CITYTOP dlažba s fázou 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	383,160	7,11	2 724,27	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 421,57	
21	K	PK	914000001	Dočasné dopravné značenie podľa PD (výstražné A4b + A4c + A19, upravujúce prednosť P10 a P11, zákazové B31a-B39, smerové dosky (Z4a)Z4b - obojstraná, vodiaca tabuľa Z3a, podstavce, stĺpiky), doprava, prenájom, osadenie	kpl	1,000	45,00	45,00	20,0
22	K	PK	916131111r	Osadenie prídlážby 50/25/8cm do lôžka z bet. prostého tr. C 12/15	m	343,500	2,90	996,15	20,0
23	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	M	1 328,000	3,30	4 382,40	20,0
24	M	MAT	5922902980	Obrubník parkový 50/25/5 cm, sivá	KUS	2 683,000	0,98	2 629,34	20,0
25	K	PK	917732111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležatého bez bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	20,000	4,30	86,00	20,0
26	M	MAT	5921745303	Semmelrock obrubník nájazdový 100/20/15 - 10cm	ks	20,000	5,00	100,00	20,0
27	K	PK	979093111r	Uloženie potreby štrkodrvy na medziskládku do 500m - 162,00m3*1,8=291,60 t	t	505,620	0,25	126,41	20,0
28	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	93,780	0,28	26,26	20,0
29	K	PK	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	93,780	0,32	30,01	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				357,01	
30	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 428,044	0,25	357,01	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>71 445,70</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodn JKSO	822 2
Názov objektu	Cesty a chodníky, vetva G, Lipová ulica - Šidunky	EČO
Názov časti		Miesto
		Jaslovské Bohunice
		IČO
		DIČ
Objednávateľ	Obec Jaslovské Bohunice	
Projektant		
Zhotoviteľ	TSS GRADE, a.s.	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Petalíková	10.08.2011


Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 661,25	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	19 843,67	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 504,92	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	21 504,92	
Objednávateľ		24	20 %	0,00 DPH	0,00
		25	20 %	21 504,92 DPH	4 300,98
Dátum a popis	Pečiatka	26	Cena s DPH (r. 23-25)		25 805,90
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty		
		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00





- 45 -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodníky
Objekt: Cesty a chodníky, vetva G, Lipová ulica - Šídunky
Časť:
JKSO: 822 2
Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice
Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Dátum: 23. 8. 2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	21 504,92
1	Zemné práce	1 081,26
5	Komunikácie	18 344,33
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 979,66
99	Presun hmôt HSV	99,67
	<u>Celkom</u>	<u>21 504,92</u>

ROZPOČET

Stavba: IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodníky

Objekt: Cesty a chodníky, vetva G, Lipová ulica - Šidunky

Časť:

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice

Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.

Dátum: 23. 8. 2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				21 504,92	
	D	1		Zemné práce				1 081,26	
1	K	PK	11000r	Porealizačné zameranie 2650 m2 dl. 220m , šírky 12m	kpl	1,000	80,00	80,00	20,0
2	K	PK	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	824,000	0,60	494,40	20,0
3	K	PK	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	89,000	0,95	84,55	20,0
4	K	PK	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	26,700	0,09	2,40	20,0
5	K	PK	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	54,000	0,90	48,60	20,0
6	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	54,000	0,35	18,90	20,0
7	K	PK	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	35,000	0,90	31,50	20,0
8	K	PK	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	73,000	0,27	19,71	20,0
9	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	1 004,000	0,30	301,20	20,0
	D	5		Komunikácie				18 344,33	
10	K	PK	564811111r	Vyrovnávacia vrstva zo štrkodrvy f. 8/16mm priemernej hr. 50 mm s utiahnutím povrchu lomovými výsievkami a zhutnením na hodnotu min. Edef2=150MPa	m2	824,000	0,60	494,40	20,0
11	K	PK	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	M2	220,000	0,70	154,00	20,0
12	K	PK	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	824,000	0,40	329,60	20,0
13	K	PK	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	824,000	9,18	7 564,32	20,0
14	K	PK	577151323r	Betón asfaltový podkladný AC 22,P I hr.60 mm	m2	824,000	9,26	7 630,24	20,0
15	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	M2	180,000	5,70	1 026,00	20,0
16	M	MAT	5922901940	Semmelrock CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	M2	185,400	6,18	1 145,77	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 979,66	
17	K	PK	914000001	Dočasné dopravné značenie podľa PD (výstražné A4b + A4c + A19, upravujúce prednosť P10 a P11, zákazové B31a-B39, smerové dosky (Z4a)Z4b - obojstraná, vodiaca tabuľa Z3a, podstavce, stĺpiky), doprava, prenájom, osadenie	kpl	1,000	45,00	45,00	20,0

18	K	PK	916131111r	Osadenie pridlažby 50/25/8cm do lôžka z bet. prostého tr. C 12/15	m	127,500	2,90	369,75	20,0
19	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	M	260,000	3,30	858,00	20,0
20	M	MAT	5922902980	Obrubník parkový 50/25/5 cm, sivá	KUS	526,000	0,98	515,48	20,0
21	K	PK	919726214r	D + M Asfaltová páska vložená v mieste pripojenia	m	8,500	3,20	27,20	20,0
22	K	PK	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 50 do 100 mm	m	8,500	2,04	17,34	20,0
23	K	PK	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8,500	3,77	32,05	20,0
24	K	PK	979093111r	Uloženie potreby štrkodrvy na medziskládku do 500m - 162,00m3*1,8=291,60 t	t	79,200	0,25	19,80	20,0
25	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	158,400	0,28	44,35	20,0
26	K	PK	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	158,400	0,32	50,69	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				99,67	
27	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	398,697	0,25	99,67	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>21 504,92</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodn JKSO	822 2
Názov objektu	Cesty a chodníky, vetva H, Javorová ulica	EČO
Názov časti		Miesto Jaslovské Bohunice
Objednávateľ	Obec Jaslovské Bohunice	IČO
Projektant		DIČ
Zhotoviteľ	TSS GRADE, a.s.	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Petalíková	10.08.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	3 314,77	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	19 586,97	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		22 901,74	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	22 901,74
Objednávateľ			24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis			25	20 % 22 901,74 DPH	4 580,35
Zhotoviteľ			26	Cena s DPH (r. 23-25)	27 482,09
Dátum a podpis			E Prípochty a odpochty		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kľzáva doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00


TSS GRADE, a.s.
 Bratislavská 4, P.O. BOX 15
 917 02 Trnava
 IČO: 802 723 IČ DPH: SK2020281571

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodníky

Objekt: Cesty a chodníky, vetva H, Javorová ulica

Časť:

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice

Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.

Dátum: 23. 8. 2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	22 901,74
1	Zemné práce	1 313,15
5	Komunikácie	18 648,82
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 829,79
99	Presun hmôt HSV	109,98
	<u>Celkom</u>	<u>22 901,74</u>

ROZPOČET

Stavba: IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodníky

Objekt: Cesty a chodníky, vetva H, Javorová ulica

Časť:

JKSO: 822 2

Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice

Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.

Dátum: 23. 8. 2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				22 901,74	
	D	1		Zemné práce				1 313,15	
1	K	PK	11000r	Porealizačné zameranie 2650 m2 dl. 220m , šírky 12m	kpl	1,000	80,00	80,00	20,0
2	K	PK	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	690,000	0,60	414,00	20,0
3	K	PK	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	5,000	1,40	7,00	20,0
4	K	PK	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	217,000	0,95	206,15	20,0
5	K	PK	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	65,100	0,09	5,86	20,0
6	K	PK	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	120,900	0,90	108,81	20,0
7	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	120,900	0,16	19,34	20,0
8	K	PK	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	96,100	0,90	86,49	20,0
9	K	PK	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	250,000	0,27	67,50	20,0
10	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	1 060,000	0,30	318,00	20,0
	D	5		Komunikácie				18 648,82	
11	K	PK	564811111r	Vyrovnávacia vrstva zo štrkodrvy f. 8/16mm priemernej hr. 50 mm s utiahnutím povrchu lomovými výsievkami a zhutnením na hodnotu min. Edef2=150MPa	m2	690,000	0,60	414,00	20,0
12	K	PK	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	M2	436,500	0,70	305,55	20,0
13	K	PK	567123114r	Podklad z kameniva spevneného cementom, CBGM C12/15 hr. 150mm pod vjazdy	m2	60,000	6,60	396,00	20,0
14	K	PK	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	690,000	0,40	276,00	20,0
15	K	PK	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	690,000	9,18	6 334,20	20,0
16	K	PK	577151323r	Betón asfaltový podkladný AC 22,P I hr.60 mm	m2	690,000	9,26	6 389,40	20,0
17	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	M2	310,000	5,70	1 767,00	20,0
18	M	MAT	5922901940	Semmelrock CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	M2	319,300	6,18	1 973,27	20,0
19	K	PK	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	60,000	5,90	354,00	20,0

20	M	MAT	5922902010	Semmelrock CITYTOP dlažba s fázou 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	61,800	7,11	439,40	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 829,79	
21	K	PK	914000001	Dočasné dopravné značenie podľa PD (výstražné A4b + A4c + A19, upravujúce prednosť P10 a P11, zákazové B31a-B39, smerové dosky (Z4a)Z4b - obojstraná, vodiaca tabuľa Z3a, podstavce, stĺpiky), doprava, prenájom, osadenie	kpl	1,000	45,00	45,00	20,0
22	K	PK	916131111r	Osadenie prídlažby 50/25/8cm do lôžka z bet. prostého tr. C 12/15	m	115,500	2,90	334,95	20,0
23	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	M	443,000	3,30	1 461,90	20,0
24	M	MAT	5922902980	Obrubník parkový 50/25/5 cm, sivá	KUS	895,000	0,98	877,10	20,0
25	K	PK	917732111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležatého bez bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	5,000	4,30	21,50	20,0
26	M	MAT	5921745303	Semmelrock obrubník nájazdový 100/20/15 - 10cm	ks	5,000	5,00	25,00	20,0
27	K	PK	979093111r	Uloženie potreby štrkodrvy na medziskládku do 500m - 162,00m3*1,8=291,60 t	t	157,140	0,25	39,29	20,0
28	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,760	0,28	11,69	20,0
29	K	PK	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	41,760	0,32	13,36	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				109,98	
30	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	439,927	0,25	109,98	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>22 901,74</u>	

IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba, časť MK - cesty a chodníky

Harmonogram prác

	dĺžka úseku	1.mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac	5.mesiac	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9.mesiac	10.mesiac	11.mesiac	12.mesiac
Vetva A, Orechová ulica	291 m												
Vetva B, Gaštanová ulica	189 m												
Vetva C, Lipová ulica	375 m												
Vetva D, Agátová ulica	217 m												
Vetva E, Javorová ulica	296 m												
Vetva F, Čerešňová ulica	332 m												
Vetva G, Lipová ulica - Šidunky	130 m												
Vetva H, Javorová ulica	105 m												

V Trnave, 25. 8. 2011


 Bratislava, s.r.o. -45-
 Bratislavská 917 02, P.O. BOX 15
 IČO: 35 802 723 IČ DPH: SK2020281571 Trnava



GRADE, a.s.

Bratislavská 4, P.O. BOX 15

917 02 Trnava

Kč: 302 723 Kč DPH: SK2020281571

-45-



GRADE, a.s.

Bratislavská 4, P.O. BOX 15

917 02 Trnava

Kč: 302 723 Kč DPH: SK2020281571

-45-

