

DODATOK č.1

k zmluve o dielo č. 02/2013 zo dňa 04.04.2013 (OcU-2013/00531-01180) uzavretej podľa § 536 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy

**Článok I.
Zmluvné strany**

1.1. Objednávateľ:	Obec Jaslovské Bohunice
Obchodné meno :	Obecný úrad Jaslovské Bohunice
Sídlo :	Námestie sv. Michala 36/10 A 919 30 Jaslovské Bohunice
Štatutárny zástupca :	Božena Krajčovičová – starostka obce
Bankové spojenie:	PRIMA banka Slovensko, a.s. Trnava
č. účtu:	1115831001/5600
IČO:	312614
DIČ:	2021133796

(ďalej len „objednávateľ “)

1.2. Zhotoviteľ:	AGROSTAV Trnava a.s.
Obchodné meno :	AGROSTAV Trnava a.s.
Sídlo:	Priemyselná 2, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca:	Ing. Pavol Hlubina, PhD. - prokurista a výkonný riaditeľ
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia a.s.
č. účtu:	6603591003 / 1111
IČO:	314 161 95
DIČ:	2020390988
Reg.č. z Obchodného registra:	Okresného súdu Trnava, oddiel : Sa, vl. č. 93/T

**Článok II.
Právny predpis**

Dodatok č.1 k zmluve o dielo sa uzatvára podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia Čl. XIV., bod 14.3 Zmluvy o dielo č. 02/2013 zo dňa 04.04.2013 (číslo zmluvy OcU-2013/00531-01180) dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 v súlade s Článkom VI. odstavca 6.3 z dôvodu zmien projektového riešenia, ktoré si vyžiadalo zmenu diela (zápis z kontrolného dňa stavby spísaný dňa 28.6.2013 a odsúhlaseného zmluvnými stranami dňa 2. 7. 2013) a tým predĺženie realizácie stavby. Uvedené zmeny sú nasledovné:

1. Oplotenie

- 1.1 Zmena šírky prepojovacieho chodníka vzhľadom na trasu vodovodu a umiestnenie prípojk pre rodinné domy v mieste projektovaného chodníka a oplotenia.
- 2.1 Určenie dlažby chodníka na rozmery 100 x 200 x 60 mm sivej farby.
- 3.1 Realizácia chodníka od prepojovacieho ku knižnici vrátane osadenia branky.
- 4.1 Pôvodné plotové dosky oplotenia školy č.9 a 10 sa očistia a budú ošetrené ochranným náterom FANETA odtieň 0145. Poškodené dielce sa nahradia novými doskami.

2. Stavebná časť

- 2.1 Murivo po sklobetóne - po demontáži 6 ks radiátorov a dreveného obkladu nutnosť realizovať preloženie rozvodov UK a rozšírenia hrúbky muriva z 100 mm na 250 mm. Predmetná zmena vyžadovala rozobratie časti parkiet a doplnenie podlahovou drevenou lištou v dĺžke 25 m.
- 2.2 Zámena tepelnej izolácie strechy telocvične z minerálnej vlny hr. 100 mm za polystyrén hr. 150 mm (100 + 50 mm) so súčasnou zmenou drevených hranolov na rozmer 150/150 mm.
- 2.3 Zmena izolácie stien telocvične z polystyrénu 80 mm na 100 mm a spojovacieho traktu z 50 mm na 100 mm vzhľadom na novú tepelno-technickú normu.
- 2.4 Klampiarske konštrukcie - strešné žľaby zjednotené na polkruhové na telocvični aj spojovacom trakte (na spojovacom trakte sú navrhnuté hranaté)
- 2.5 Zmena skladby strechy na spojovacom trakte vzhľadom na novú tepelno-technickú normu – realizovaná tepelná izolácia 2x60 mm, geotextília, fólia Fatrafol, osadením drevených hranolov 120/120 mm po obvode strechy a s tým súvisiace klampiarske konštrukcie.
- 2.6 V spojovacom trakte, na chodbe do telocvične a v miestnosti číslo.03,04,05,06,07,14,15,16,17 zrealizovaný sadrokartónový pohl'ad, v chodbe vo výške nadpražia požiarnych dverí. S uvedenou zmenou súvisí nové osadenie elektroinštalácie – výmena svietidiel, kabeláže, vypínačov a maliarske práce.
- 2.7 Zmena okenných výplní na spojovacom trakte – vymurovanie steny a osadenie okien 900/1000 mm a s tým súvisiace práce na osadení prekladov, vnútorných omietkach a maľbách. Zmena realizovaná po výkope sondy pri základových pásoch spojovacieho traktu. Zmena spracovaná v projektovej dokumentácii.
- 2.8 V telocvični zmena pevných okien na sklápacie v spodnej časti (pol.4), zníženie počtu okien v šatniach, sklade a strojovni a otvory doplnené murivom, omietkami a nátermi.
- 2.9 Na zamedzenie prieniku priameho slnečného žiarenia cez okná telocvične z južného pohľadu vykonané doplnenie sklených výplní o fólie.

Čl. VI. Čas plnenia

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. zmluvy takto:
Pôvodný termín ukončenia diela sa mení nasledovne:
- 6.1.2 Termín plnenia predmetu zmluvy je:
Z dôvodu nenarušenia začiatku školského roku vnútorné priestory objektov podľa Článku III. odstavec 3.1. (Rekonštrukcia telocvične a spojovacieho traktu s MŠ Jaslovské Bohunice – ukončenie do 26. 8. 2013.
Vonkajšie priestory (Rekonštrukcia telocvične a spojovacieho traktu MŠ Jaslovské Bohunice) a Oplotenie školského areálu ZŠ Jaslovské Bohunice – ukončenie do 12. 9. 2013.

Článok XIV.

Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo 02/2013 zo dňa 04.04.2013 týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú naďalej v platnosti a bez zmien.
- 14.2. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávatel' obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 14.3. Dodatok je platný dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni, kedy bola zmluva zverejnená v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Jaslovských Bohuniciach, dňa 15.8.2013

.....
Božena Krajčovicová
starostka

V Trnave, dňa 15.8.2013

.....
Ing. Pavol Hlubina, PhD.
prokurista a výkonný riaditeľ