

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Jaslovské Bohunice

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Jaslovské Bohunice

Zhotoviteľ:
TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 11/12/2025

IČO: 00312614
IČ DPH: SK 202 113 3796

IČO: 53190645
IČ DPH: SK2121296133

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			194.953,95
DPH základná znižená	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	194.953,95	44.839,41
	Cena s DPH v EUR		239.793,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Jaslovské Bohunice

Miesto:

Dátum:

12.11.2025

Objednávateľ:

Obec Jaslovské Bohunice

Projektant:

Zhotoviteľ:

TEHNEX-MONT Plus, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		194.953,95	239.793,36
	M ultifunkčné ihrisko	194.953,95	239.793,36
SO 01	M ultifunkčné ihrisko	166.082,79	204.281,83
SO 02	Rekonštrukcia WC a prístupovej rampy	28.871,16	35.511,53
01	Rekonštrukcia WC	14.757,63	18.151,88
01.1	Stavebné práce	11.534,24	14.187,12
01.2	Elektroinštalácia	1.640,07	2.017,29
01.3	Zdravotechnika	1.583,32	1.947,48
02	Prístupová rampa	14.113,53	17.359,64
02.1	Stavebné práce	8.531,88	10.494,21
02.2	Prekládka vodovodu	5.581,65	6.865,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Jaslovské Bohunice
Objekt:
Multifunkčné ihrisko
Časť:
SO 01 - Multifunkčné ihrisko

JKSO:
Miesto: Jaslovské Bohunice
Objednávateľ:
Obec Jaslovské Bohunice
Zhotoviteľ:
TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o.
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

ČS:
Dátum: 12.11.2025
IČO: 00312614
IČ DPH: SK 202 113 3796
IČO: 53190645
IČ DPH: SK2121296133
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			166.082,79
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	166.082,79	23,00%	38.199,04
Cena s DPH			204.281,83
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Jaslovské Bohunice

Objekt:

19 - Multifunkčné ihrisko

Časť:

SO 01 - Multifunkčné ihrisko

Miesto:

Jaslovské Bohunice

Dátum:

12.11.2025

Objednávateľ:

Obec Jaslovské Bohunice

Projektant:

Zhotoviteľ:

TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	166.082,79
HSV - Práce a dodávky HSV	155.404,46
1 - Zemné práce	24.176,27
2 - Zakladanie	8.936,30
4 - Vodorovné konštrukcie	606,11
5 - Komunikácie	46.510,80
5.2 - Mantinelový systém	44.705,63
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	28.392,18
99 - Presun hmôt HSV	2.077,17
OST - Ostatné	1.840,04
D3 - Vybavenie ihriska	1.840,04
PSV - Práce a dodávky PSV	5.015,34
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5.015,34
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	3.822,95

ROZPOČET

Stavba:

Jaslovské Bohunice

Objekt:

19 - Multifunkčné ihrisko

Časť:

SO 01 - Multifunkčné ihrisko

Miesto:

Jaslovské Bohunice

Dátum:

12.11.2025

Objednávateľ:

Obec Jaslovské Bohunice

Projektant:

Zhotoviteľ:

TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

166.082,79

DHSVPráce a dodávky HSV

155.404,46

D1Zemné práce

24.176,27

1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	1,000	6,04	6,04
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3- skrývka štrku	m3	20,600	9,72	200,23
3	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	236,730	5,58	1.320,95
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	236,730	1,38	326,69
5	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	36,000	14,64	527,04
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	36,000	1,25	45,00
7	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	54,740	42,83	2.344,51
8	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	54,740	12,77	699,03
9	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	336,670	3,77	1.269,25
10	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2.020,010	0,39	787,80
11	K	167101102.S	Nakladanie neul'ahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	336,670	2,46	828,21
12	K	171151101	Ručné hutnenie umelej trávy malým valcom do 80kg	m2	685,160	1,21	829,04
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	336,670	0,71	239,04
14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	595,900	15,01	8.944,46
15	K	175101102.S	Obsyp vsakovacej jamy z vhodných hornín 1 až 4	m3	24,000	39,62	950,88
16	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	47,760	29,62	1.414,65
17	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,400	47,99	547,09
18	K	180402113.S	Založenie trávnikar-rašelina + osev trávou zmesou+príprava podkladu	m2	412,000	7,03	2.896,36

D2Zakladanie

8.936,30

19	K	211521131.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63 mm	m3	27,780	58,41	1.622,63
20	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	310,660	2,01	624,43
21	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	357,250	1,64	585,89
22	K	212755222.S	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 65 mm	m	105,050	2,24	235,31
23	K	212755233.S	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 80 mm	m	39,400	3,05	120,17
24	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	904,080	0,25	226,02
25	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	21,800	123,62	2.694,92
26	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,880	30,20	86,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,880	9,40	27,07
28	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	1,320	2.055,21	2.712,88
D 4 Vodorovné konštrukcie							606,11
29	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm z dreveného kameniva	m2	161,200	3,76	606,11
D 5 Komunikácie							46.510,80
30	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	161,200	11,18	1.802,22
31	K	564751115.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 185 mm	m2	685,160	10,57	7.242,14
32	K	564801111.S1	Podklad zo štrkodrviny fr 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	m2	685,160	2,99	2.048,63
33	K	564811111.S2	Podklad zo štrkodrviny fr 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	685,160	3,86	2.644,72
34	K	564811111.S3	Zakalenie spodnej vrstvy štrkodrviny fr 16-22 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	m2	685,160	3,09	2.117,14
35	K	564811111.S4	Umelý trávnik , zásyp kremičitým pieskom	m2	685,160	36,58	25.063,15
36	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr.40- 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2	m2	161,200	16,58	2.672,70
37	M	592460007600.S	Dlažba betónová hr. 40 mm, alt. 60 mm	m2	164,420	17,76	2.920,10
D 5.2 Mantinelový systém							44.705,63
38	K	596911115ms	Mantinelový systém nízky , výška 1000 mm	m	95,520	372,39	35.570,69
39	K	596911115ms2	Konštrukcia oplotenia z ocele. PZ stlpov 80/80mm (alt AL) , plouretánová sieť, oká 50/50mm, ucht. siete ocele. lanom	sub	1,000	2.939,24	2.939,24
40	K	936124911	D+MT vstupné vráta pre športovcov 1 kr. 700/2000mm, kvanie, zámok - ozn. VV	ks	2,000	610,27	1.220,54
41	K	936124912	D+MT obslužné vráta 2kr. s aretáciou, pre 1 kr.,kovanie, zámok, 2600/2400mm - ozn. OV	ks	2,000	792,95	1.585,90
42	K	936124913	D+MT futbalová brána 4400/ 1400 mm - ozn. FB	ks	2,000	1.694,63	3.389,26
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							28.392,18
43	K	776591020.S	Vyznačenie čiar na športových povrchoch	m	444,400	8,70	3.866,28
44	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	444,400	0,72	319,97
45	K	917862112.S1	Osadenie chodníka obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou - ozn. OB	m	233,110	13,38	3.119,01
46	M	592170003500.S	Obrubník rovný, 1xšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	238,000	8,09	1.925,42
47	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	13,990	142,49	1.993,44
48	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	6,000	62,69	376,14
49	M	553560002401	Lavička betónová s dreveným sedákom 2000 x 400x400 mm	ks	6,000	813,61	4.881,66
50	K	936124914	D+MT konštrukcie basketbalového koša(ozn. S100), basketbalový koš rozmerov 1200/900mm - ozn. BK	sub	4,000	2.641,31	10.565,24
51	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	236,800	5,68	1.345,02
D 99 Presun hmôt HSV							2.077,17
52	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách pre telovýchovu, pre akékoľvek dlžky	t	456,520	4,55	2.077,17
D OST Ostatné							1.840,04
D D3 Vybavenie ihriska							1.840,04
53	M	Pol/17	Vybavenie ihriska volejbal / tenis (ocel pozinkovaná) stĺpiky, púzdra, zátky, sieť, tážitko, páska	ks	1,000	1.840,04	1.840,04
D PSV Práce a dodávky PSV							5.015,34
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							5.015,34
54	K	767911130.Sp	Montáž ochranné siete	m2	306,000	7,33	2.242,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	50021019	Bezuzlová ochranná sieť, PES, 4 mm, oko 45 mm	m2	306,000	9,06	2.772,36
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							3.822,95
56	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne a skladové zariadenia	eur	1,000	2.281,34	2.281,34
57	K	001000033.S	Inžinierska činnosť - - skúšky a revízie ostatné skúšky, hutniaca skúška podložia	sub	1,000	1.541,61	1.541,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Jaslovské Bohunice

Objekt:

Multifunkčné ihrisko

Časť:

SO 02 - Rekonštrukcia WC a prístupovej rampy

Úroveň 4:

01.1 - Stavebné práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Jaslovské Bohunice

Zhotoviteľ:

TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Igor Novotný

Spracovateľ:

ČS:

Dátum:

12.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53190645

IČ DPH:

SK2121296133

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11.534,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	11.534,24	23,00%	2.652,88

Cena s DPH

v EUR

14.187,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Jaslovské Bohunice
Objekt: 19 - Multifunkčné ihrisko
Časť: SO 02 - Rekonštrukcia WC a prístupovej rampy
Úroveň 4:
01.1 - Stavebné práce
Miesto:
Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice
Zhotoviteľ: TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o.

Dátum: 12.11.2025
Projektant: Ing. Igor Novotný
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		11.534,24
HSV - Práce a dodávky HSV		6.511,57
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		203,04
4 - Vodorovné konštrukcie		82,56
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		4.002,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		2.099,09
99 - Presun hmôt HSV		124,07
PSV - Práce a dodávky PSV		5.022,67
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety		1.146,23
766 - Konštrukcie stolárske		1.313,19
771 - Podlahy z dlaždíc		607,72
781 - Obklady		1.936,92
784 - Maľby		18,61

ROZPOČET

Stavba: Jaslovské Bohunice
Objekt: 19 - Multifunkčné ihrisko
Časť: SO 02 - Rekonštrukcia WC a prístupovej rampy
Úroveň 4: 01.1 - Stavebné práce

Miesto:

Obec Jaslovské Bohunice

Zhotoviteľ: TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o.

Dátum: 12.11.2025
Projektant: Ing. Igor Novotný
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11.534,24

D HSV Práce a dodávky HSV

6.511,57

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

203,04

1	K	317160134.S	Keramičský preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	22,82	68,46
2	K	34923182r.S1	Prímurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch do 400 mm	m2	0,800	168,22	134,58

D 4 Vodorovné konštrukcie

82,56

3	K	413232231.Sr1	Zamurovanie zhlaví a akýmkoľvek pálenými tehľami výšky nad 300 mm	ks	2,000	41,28	82,56
---	---	---------------	---	----	-------	-------	-------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4.002,81

4	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	0,360	2,42	0,87
5	K	611460119.Sr1	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	17,946	4,05	72,68
6	K	612423525.S	Omiетка rýh v stenách maltou sanačnou	m	25,000	27,49	687,25
7	K	612460191.Sr1	Príprava vnútorného podkladu stien prednástrekom, hr. 3 mm ref. výrobok SikaMur Dry	m2	34,867	1,97	68,69
8	K	622460120.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien prednástrekom, hr. 3 mm	m2	0,815	3,34	2,72
9	K	622460364.S	Vonkajšia omiетка stien vápenocementová jednovrstvová, do hr. 15 mm	m2	0,815	15,22	12,40
10	K	622469020r	Sanačná sušica omiетка ref. v. SikaMur Dry do hr.50 mm	m2	34,867	72,35	2.522,63
11	K	622469030r	Sanačná omiетка ref. v. SikaMur Finish jemná omiетка, hr. 3 mm	m2	15,346	19,24	295,26
12	K	622491801r3	Náter ref. v SikaThermocoat 5 Color	m2	18,761	9,07	170,16
13	K	622903110r	Očist., nosného muriva škár	m2	34,867	4,88	170,15

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2.099,09

14	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	6,140	5,92	36,35
15	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	27,821	2,42	67,33
16	K	952902110.S	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	12,280	0,26	3,19
17	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	7,939	5,21	41,36
18	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,352	37,41	13,17
19	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	6,140	8,05	49,43
20	K	965044291.S	Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	12,280	3,69	45,31
21	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramičných, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	6,140	5,32	32,66
22	K	967031734.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	2,662	34,49	91,81
23	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	2,400	31,84	76,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	11,200	7,50	84,00
25	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	6,140	5,40	33,16
26	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	16,623	4,25	70,65
27	K	978059531.S	Odskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	21,864	5,65	123,53
28	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,045	17,10	120,47
29	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	133,855	0,50	66,93
30	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,045	14,91	105,04
31	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	56,360	1,68	94,68
32	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	7,045	80,00	563,60
33	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	380,00	380,00
D 99			Presun hmôt HSV				124,07
34	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,438	50,89	124,07
D PSV			Práce a dodávky PSV				5.022,67
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				1.146,23
35	K	725291901.Sr1	D+M Odpadkový kôš	ks	1,000	70,00	70,00
36	K	725291902.Sr1	D+ M Automat na papier	ks	1,000	65,00	65,00
37	K	725291903.Sr1	D+ M Automat na toaletný papier	ks	1,000	40,00	40,00
38	K	725291904.Sr1	D+ M Zrkadlo	ks	1,000	120,00	120,00
39	K	725291905.Sr1	D+ M Sklopná odkladacia plocha	ks	1,000	160,00	160,00
40	K	725291906.Sr1	D+ M Háčik na odev	ks	1,000	35,00	35,00
41	K	725291907.Sr1	D+ M Madlo dl. 600 mm	ks	2,000	108,00	216,00
42	K	725291908.Sr1	D+ M Sklopné madlo	ks	2,000	145,00	290,00
43	K	725291909.Sr1	D+ M Automat na mydlo	ks	1,000	127,00	127,00
44	K	725820811.r1	Demontáž zásobníkov na mydlo, zásobníkov na papier	ks	3,000	5,50	16,50
45	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	22,447	0,30	6,73
D 766			Konštrukcie stolárske				1.313,19
46	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí s izolačnými páskami	m	5,150	12,38	63,76
47	M	763102025	Dvere vstupné 900x1970 mm s madlom vrátane kovania	ks	1,000	1.245,21	1.245,21
48	K	766660011.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	2,000	1,16	2,32
49	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	3,448	0,55	1,90
D 771			Podlahy z dlaždíc				607,72
50	K	771541120.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 600 mm	m2	6,140	45,12	277,04
51	M	597740002110.Sr	Dlaždice keramické, do 300x600 mm R 10/B	m2	7,368	38,22	281,60
52	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	13,824	3,55	49,08
D 781			Obklady				1.936,92
53	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. do 300x600 mm	m2	19,521	45,12	880,79
54	M	597640001800.S	Obkladačky keramické do 300x600 mm	m2	23,425	35,90	840,96
55	K	781445111.r1	D+M okrajovej lišty hliníkovej	m	13,970	12,90	180,21
56	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	17,480	2,00	34,96
D 784			Maľby				18,61
57	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	6,500	1,38	8,97
58	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	6,140	1,57	9,64

Stavba:
Jaslovské Bohunice

Objekt:
Multifunkčné ihrisko

Časť:
SO 02 - Rekonštrukcia WC a prístupovej rampy

Úroveň 4:

01.2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

12.11.2025

Obec Jaslovské Bohunice

IČ DPH:

TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o.

53190645

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Igor Novotný

1 ČO:

IČ DPH:

Spracovatel' :

 $\text{I}\ddot{\text{C}}\text{O:}$

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1.640,07
	Základ dane	Sadzb a dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	1.640,07	23,00%	377,22
Cena s DPH			2.017,29
v EUR			

Projektant

Spracovatel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Jaslovské Bohunice
Objekt: 19 - Multifunkčné ihrisko
Časť: SO 02 - Rekonštrukcia WC a prístupovej rampy
Úroveň 4:
01.2 - Elektroinštalácia

Miesto:
Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice
Zhotoviteľ: TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o.

Dátum: 12.11.2025
Projektant: Ing. Igor Novotný
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	1.640,07
D1 - Elektromontáže	1.640,07

ROZPOČET

Stavba: Jaslovské Bohunice
Objekt: 19 - Multifunkčné ihrisko
Časť: SO 02 - Rekonštrukcia WC a prístupovej rampy
Úroveň 4: 01.2 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 12.11.2025

Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice Projektant: Ing. Igor Novotný

Zhotoviteľ: TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1.640,07

D	D1	Elektromontáže					1.640,07
1	M	Pol1	LED 230V/24W Kruhové svietidlo 1920lm, IP65	ks	1,000	50,24	50,24
2	M	Pol2	č.5 Spínač osvetlenia sériový, biely	ks	1,000	5,16	5,16
3	M	Pol3	KP 67/2 Krabica prístrojová (pod omietku)	ks	5,000	0,68	3,40
4	M	Pol4	IN 10/4 CT Ventilátor s dobehom	ks	1,000	33,99	33,99
5	M	Pol5	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevne	m	30,000	0,71	21,30
6	M	Pol6	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevne	m	18,000	1,11	19,98
7	M	Pol7	J-Y(St)Y 5x2x0,8	m	25,000	1,58	39,50
8	M	Pol8	Sada pre núdzovú signalizáciu	ks	1,000	625,00	625,00
9	M	Pol9	30x30 Vysekanie drážky, šírka 30mm/hĺbka 30mm	m	25,000	2,80	70,00
10	M	Pol27	Podružný materiál	kpl	1,000	50,00	50,00
24	M	Pol10	Rámik jednoduchý, biely	ks	1,000	3,50	3,50
25	K	Pol11	Rámik jednoduchý, biely	ks	1,000	0,65	0,65
11	K	Pol14	LED 230V/24W Kruhové svietidlo 1920lm, IP65	ks	1,000	28,55	28,55
12	K	Pol15	č.5 Spínač osvetlenia sériový, biely	ks	1,000	5,84	5,84
13	K	Pol16	KP 67/2 Krabica prístrojová (pod omietku)	ks	5,000	1,39	6,95
14	K	Pol17	IN 10/4 CT Ventilátor s dobehom	ks	1,000	8,37	8,37
15	K	Pol18	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevne	m	30,000	0,74	22,20
16	K	Pol19	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevne	m	18,000	0,75	13,50
17	K	Pol21	Sada pre núdzovú signalizáciu	ks	1,000	70,00	70,00
18	K	Pol22	30x30 Vysekanie drážky, šírka 30mm/hĺbka 30mm	m	25,000	2,18	54,50
19	K	Pol23	Odkúšanie elektroinštalácie	hod	1,000	30,00	30,00
20	K	Pol24	Zakreslenie skutočného vyhotovenia	hod	2,000	75,00	150,00
21	K	Pol25	Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie	hod	2,000	75,00	150,00
22	K	Pol26	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	3,000	25,00	75,00
23	K	Pol27	PPV 6%	kpl	1,000	102,44	102,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Jaslovské Bohunice
Objekt:
Multifunkčné ihrisko
Časť:
SO 02 - Rekonštrukcia WC a prístupovej rampy
Úroveň 4:
01.3 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Jaslovské Bohunice

Zhotoviteľ:
TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o.

Projektant:
Ing. Igor Novotný

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 12.11.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 53190645
IČ DPH: SK2121296133

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			1.583,32
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	1.583,32	23,00%	364,16
Cena s DPH			1.947,48
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Pečiatka

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Jaslovské Bohunice
Objekt: 19 - Multifunkčné ihrisko
Časť: SO 02 - Rekonštrukcia WC a prístupovej rampy
Úroveň 4:
01.3 - Zdravotechnika

Miesto:
Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice
Zhotoviteľ: TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o.

Dátum: 12.11.2025
Projektant: Ing. Igor Novotný
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		1.583,32
HSV - Práce a dodávky HSV		412,83
1 - Zemné práce		188,73
4 - Vodorovné konštrukcie		57,92
8 - Rúrové vedenie		72,29
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		93,89
PSV - Práce a dodávky PSV		1.170,49
713 - Izolácie tepelné		48,32
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		144,67
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod		278,39
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety		699,11

ROZPOČET

Stavba:

Jaslovské Bohunice

Objekt:

19 - Multifunkčné ihrisko

Časť:

SO 02 - Rekonštrukcia WC a prístupovej rampy

Úroveň 4:

01.3 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 12.11.2025

Objednávateľ:

Obec Jaslovské Bohunice

Projektant:

Ing. Igor Novotný

Zhotoviteľ:

TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1.583,32

D HSV Práce a dodávky HSV 412,83

D 1 Zemné práce 188,73

1	K	130901123.S	Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predpätého vo vykopávkach	m3	0,200	559,76	111,95
2	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,375	104,80	39,30
3	K	161101601.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	0,375	5,94	2,23
4	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	0,293	1,85	0,54
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,293	5,02	1,47
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,293	33,43	9,79
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,293	0,85	0,25
8	K	171211101.S	Poplatok za zneškodňovanie stavebného odpadu - zemina a kamenivo	t	0,615	18,50	11,38
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,100	4,92	0,49
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,180	24,23	4,36
11	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	0,378	18,44	6,97

D 4 Vodorovné konštrukcie 57,92

12	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	0,113	62,58	7,07
13	K	452311146.S	Spätňá betónáž po prekopoch s armatúrou	m3	0,200	254,23	50,85

D 8 Rúrové vedenie 72,29

14	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	1,000	39,81	39,81
15	K	871265500.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 100	m	1,500	5,77	8,66
16	K	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	3,000	4,59	13,77
17	M	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	3,000	2,33	6,99
18	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	1,500	2,04	3,06

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 93,89

19	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,420	14,78	6,21
20	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,420	17,10	7,18
21	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	42,000	0,50	21,00
22	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,420	1,68	0,71
23	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,420	28,87	12,13
24	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,420	60,00	25,20
25	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	1,079	19,89	21,46

D PSV Práce a dodávky PSV 1.170,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 713 Izolácie tepelné							48,32
26	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	7,000	4,55	31,85
27	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	7,140	2,10	14,99
28	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,137	1,30	1,48
D 721 Zdravotníka - vnútorná kanalizácia							144,67
29	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia a novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	1,000	21,60	21,60
30	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	5,000	0,63	3,15
31	K	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	3,000	23,91	71,73
32	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	1,000	30,06	30,06
33	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	1,000	4,01	4,01
34	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	6,57	6,57
35	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	4,000	1,23	4,92
36	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,631	1,00	2,63
D 722 Zdravotníka - vnútorný vodovod							278,39
37	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	5,000	3,57	17,85
38	K	722131911.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15	ks	1,000	28,82	28,82
39	K	722171312	Plastlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2,5 mm	m	7,000	23,89	167,23
40	K	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	2,000	5,22	10,44
41	M	286220049600.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie predĺžená D 20 mm	ks	2,000	10,62	21,24
42	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	1,000	4,20	4,20
43	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	7,000	2,22	15,54
44	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	7,000	1,62	11,34
45	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,474	0,70	1,73
D 725 Zdravotníka - zariadenie predmety							699,11
46	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, - 0,03420t	súb.	1,000	9,59	9,59
47	K	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbarierovej	ks	1,000	28,92	28,92
48	M	642360004900.S	Misa záchodová keramická kombinovaná, imobil	ks	1,000	216,73	216,73
49	M	642150003200.S	Súprava inštalácia pre umývadlá	ks	1,000	2,11	2,11
50	M	642340001300.S	Inštalácia súprava pre klozet	ks	1,000	10,91	10,91
51	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	7,45	7,45
52	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	51,43	51,43
53	M	642110005300.S	Umývadlo keramické asymetrické	ks	1,000	230,28	230,28
54	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	1,000	2,35	2,35
55	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	2,000	9,36	18,72
56	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	2,000	12,02	24,04
57	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	17,53	17,53
58	M	551210047800.S	Ventil výtokový stojankový, umývadlový	ks	1,000	5,90	5,90
59	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	1,000	26,64	26,64
60	K	725860820.S	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	1,000	1,94	1,94
61	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	10,50	10,50
62	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	31,04	31,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	10,114	0,30	3,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Jaslovské Bohunice
Objekt:
Multifunkčné ihrisko
Časť:
SO 02 - Rekonštrukcia WC a prístupovej rampy
Úroveň 4:
02.1 - Stavebné práce

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Jaslovské Bohunice
Zhotoviteľ:
TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o.
Projektant:
Ing. Igor Novotný
Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 12.11.2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: 53190645
IČ DPH: SK2121296133
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			8.531,88
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	8.531,88	23,00%	1.962,33
Cena s DPH			10.494,21
v EUR			

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Jaslovské Bohunice

Objekt:

19 - Multifunkčné ihrisko

Časť:

SO 02 - Rekonštrukcia WC a prístupovej rampy

Úroveň 4:

02.1 - Stavebné práce

Miesto:

Dátum:

12.11.2025

Objednávateľ:

Obec Jaslovské Bohunice

Projektant:

Ing. Igor Novotný

Zhotoviteľ:

TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		8.531,88
HSV - Práce a dodávky HSV		4.177,61
1 - Zemné práce		797,87
2 - Zakladanie		1.453,90
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		362,10
5 - Komunikácie		449,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		883,62
99 - Presun hmôt HSV		231,09
PSV - Práce a dodávky PSV		4.354,27
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		138,07
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		4.216,20

ROZPOČET

Stavba:
Objekt:
Časť:
Úroveň 4:

Jaslovské Bohunice
19 - Multifunkčné ihrisko
SO 02 - Rekonštrukcia WC a prístupovej rampy
02.1 - Stavebné práce

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Obec Jaslovské Bohunice
TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

12.11.2025
Ing. Igor Novotný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8.531,88

D HSV Práce a dodávky HSV

4.177,61

D 1 Zemné práce

797,87

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	8,000	10,12	80,96
2	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	7,770	5,88	45,69
3	K	113307111.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	8,000	4,09	32,72
4	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	8,000	22,88	183,04
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,188	84,80	270,34
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,188	2,07	6,60
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,913	5,02	9,60
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	32,521	0,51	16,59
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	1,913	33,43	63,95
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	1,913	0,85	1,63
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,252	18,50	60,16
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,275	4,92	6,27
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8,000	2,54	20,32

D 2 Zakladanie

1.453,90

14	K	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	6,500	2,26	14,69
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	3,825	155,53	594,90
16	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	25,500	25,82	658,41
17	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	25,500	7,29	185,90

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

362,10

18	K	006007	D+M trojhranná lišta zástavková osadenie do debnenia	m	25,500	14,20	362,10
----	---	--------	--	---	--------	-------	--------

D 5 Komunikácie

449,03

19	K	564760211.Sr1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	6,500	20,88	135,72
20	K	596911221.Sr1	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva do hr. 50 mm	m2	6,500	24,11	156,72
21	M	592460008500.S	Dlažba betónová hr.80 mm sivá	m2	6,877	20,04	137,82
22	M	592460006900	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, červená hr. 80 mm	m2	0,780	24,07	18,77

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

883,62

23	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,687	17,10	131,45
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	146,053	0,50	73,03
25	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,687	14,91	114,61
26	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	61,496	1,68	103,31
27	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	7,687	60,00	461,22
D		99	Presun hmôt HSV				231,09
28	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	20,989	11,01	231,09
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4.354,27
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				138,07
29	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	12,750	4,86	61,97
30	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	14,663	1,41	20,67
31	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	21,318	2,60	55,43
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				4.216,20
32	K	767163900.Sr1	Montáž zábradlia nerezového kotvenie do podlahy	m	12,750	111,64	1.423,41
33	M	553520000800.S	Zábradlie nerezové - v zmysle PD	m	12,750	216,84	2.764,71
34	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	31,197	0,90	28,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Jaslovské Bohunice
Objekt:
Multifunkčné ihrisko
Časť:
SO 02 - Rekonštrukcia WC a prístupovej rampy
Úroveň 4:
02.2 - Prekládka vodovodu

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Jaslovské Bohunice
Zhotoviteľ:
TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o.
Projektant:
Ing. Igor Novotný
Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 12.11.2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: 53190645
IČ DPH: SK2121296133
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			5.581,65
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	5.581,65	23,00%	1.283,78
Cena s DPH			6.865,43
v EUR			

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Jaslovské Bohunice
Objekt: 19 - Multifunkčné ihrisko
Časť: SO 02 - Rekonštrukcia WC a prístupovej rampy
Úroveň 4:
02.2 - Prekládka vodovodu
Miesto:
Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice
Zhotoviteľ: TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o.

Dátum: 12.11.2025
Projektant: Ing. Igor Novotný
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		5.581,65
HSV - Práce a dodávky HSV		5.581,65
1 - Zemné práce		2.391,15
4 - Vodorovné konštrukcie		93,87
8 - Rúrové vedenie		1.939,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1.157,45

ROZPOČET

Stavba:

Jaslovské Bohunice

Objekt:

19 - Multifunkčné ihrisko

Časť:

SO 02 - Rekonštrukcia WC a prístupovej rampy

Úroveň 4:

02.2 - Prekládka vodovodu

Miesto:

Dátum: 12.11.2025

Objednávateľ:

Obec Jaslovské Bohunice

Projektant:

Ing. Igor Novotný

Zhotoviteľ:

TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5.581,65

D	HSV	Práce a dodávky HSV					5.581,65
D	1	Zemné práce					2.391,15
1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,000	27,96	419,40
2	K	133201209.S	Príplatek k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	15,000	9,44	141,60
3	K	161101601.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	15,000	16,94	254,10
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,000	5,02	75,30
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	105,000	0,51	53,55
6	K	167101101.S	Nakladanie neuhl'ahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,000	10,65	159,75
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,000	0,85	12,75
8	K	171211101.S	Poplatok za zneškodňovanie stavebného odpadu - zemina a kamenivo	t	27,000	18,50	499,50
9	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,500	24,23	327,11
10	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	24,300	18,44	448,09
D	4	Vodorovné konštrukcie					93,87
11	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,500	62,58	93,87
D	8	Rúrové vedenie					1.939,18
12	K	850315121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 150	ks	2,000	200,77	401,54
13	K	857311121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 150	ks	2,000	40,19	80,38
14	M	552520034000.S	Tvarovka EU z tvárnej liatiny, prírubová s hrdlom DN 150, PN 16 so zaisteným násuvným spojom	ks	2,000	336,43	672,86
15	K	871341420.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvarané natupo D 180x16,4 mm	m	10,000	61,04	610,40
16	K	892351111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	10,000	1,40	14,00
17	K	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	10,000	14,20	142,00
18	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	10,000	1,80	18,00
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1.157,45
19	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	26,999	42,87	1.157,45