

Stavba : IBV Panské Diely J. Bohunice – vrchná stavba, Jaslovské Bohunice – MK Vonkajší okruh
1.časť, 2.časť

Objednávateľ : Obec Jaslovské Bohunice
Zhotoviteľ : Skanska SK a.s.

Príloha č.1 k ZoD

Podrobný opis realizácie stavby a technické špecifikácie

Podrobný opis realizácie stavby

Identifikačné údaje

Názov stavby: **IBV Panské Diely J.Bohunice-vrchná stavba, Jaslovské Bohunice-MK Vonkajší 1.časť, 2.**

Miesto stavby: obec Jaslovské Bohunice

Základné údaje charakterizujúce stavbu

Stavebné objekty: IBV Panské diely

 MK-Vonkajší okruh I.časť

 MK-Vonkajší okruh II.časť

 SO-03 Verejné osvetlenie

 SO-04 Ochrana káblových vedení

Projekt je rozdelený na dve časti : **IBV Panské Diely**

Vonkajší okruh I. a II.časť

IBV Panské Diely

Stavba rieši dobudovanie ulíc Gaštanová, Jabloňová I. a Jabloňová II.. Projekt obsahuje búracie práce , zarovnanie styčnej plochy, realizáciu konštrukčných vrstiev vozovky a realizáciu asfaltových vrstiev vozovky. Po ukončení asfaltovania bude realizovaná úprava okolia a zahumusovanie.

Vonkajší okruh I. a II.časť

Objekt rieši dobudovanie vonkajšieho okruhu. Objekt je rozdelený na dve časti. Práce obsahujú zemné práce , odkopy, úprava pláne , realizácia konštr. vrstiev vozovky, realizáciu asfaltových vrstiev vozovky, realizácia rigola.

Po ukončení asfaltovania bude realizovaná úprava okolia a zahumusovanie.

V rámci vonkajšieho okruhu budú realizované aj objekty SO-03 Verejné osvetlenie a SO-04 Ochrana káblových vedení.

Po ukončení asfaltovania bude realizovaná úprava okolia a zahumusovanie.

SKANSKA

Postup výstavby

Príprava pre výstavbu

Výstavba bude prebiehať v etapách tak aby bol zabezpečený prístup obyvateľov do nehnuteľností. Prípravné práce budú spočívať hlavne vo vybudovaní zariadenia staveniska, vytýčenie podzemných vedení.

Výstavba

Po búracích prácach a príprave územia pre jednotlivé objekty bude výstavba pokračovať podľa projektovej dokumentácie a harmonogramu výstavby riadená vedením stavby s priebežnou kontrolou stavebného dozora a pravidelných kontrolných poradách na stavbe.

Postup výstavby bude na oboch objektoch rovnaký:

- vytýčenie staveniska a podzemných inžinierskych sietí
- zemné práce, búracie práce
- príprava podkladu, násyp a výkop,
- realizácia prídlážby
- realizácia odvodnenia rigola
- elektroinštalácie SO-03 a SO-04
- polozenie konštrukčných vrstiev vozovky
- polozenie asfaltových vrstiev komunikácie
- dokončovacie práce, úprava okolitého terénu

Počas výstavby bude priebežne premiestňované Dočasné dopravné značenie.

V Bratislave dňa 16.12.2013

Mgr. Magdaléna Dobišová
predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Potoč
podpredseda predstavenstva

Stavba : IBV Panské Diely J. Bohunice – vrchná stavba, Jaslovské Bohunice – MK Vonkajší okruh
1.časť, 2.časť

Objednávateľ : Obec Jaslovské Bohunice
Zhotoviteľ : Skanska SK a.s.

Príloha č.2 k ZoD

Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	IBV Panské Diely J. Bohunice - vrchná stavba, Jaslovské Bohunice - MK Vonkajší okruh 1.časť, 2. časť	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČ	DIČ
Objednávateľ	Obec Jaslovské Bohunice	312614	2021133796
Projektant	Ing. S. Chmel		
Zhotoviteľ	SKANSKA SK a.s.	31 611 788	SK2020478955
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umiestnení stavby
1	HSV	8	Práce cezčas	13	Zariadenie staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. Doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Provádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant, Zhotoviteľ, Objednávateľ	D	Celkom bez DPH	273 333,33
	DPH	%	Základ dane
	znižená	0,0	0,00
	základná	20,0	273 333,33
	Cena s DPH		328 000,00
	E	Přípočty a odpocety	
	Dodá zadávateľ		0,00
	Kľzáva doložka		0,00
	Zvýhodnenie		0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: IBV Panské Diely J. Bohunice - vrchná stavba, Jaslovské Bohunice - MK Vonkajší okruh 1.časť, 2. časť
Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
Miesto: Jaslovské Bohunice

Kód	Zákazka	Cena bez DPH
	IBV Panské Diely J. Bohunice - vrchná stavba, Jaslovské Bohunice - MK Vonkajší okruh 1.časť, 2. časť	273 333,33
SO-01	IBV Panské Diely	69 683,22
SO-1.1	Gaštanová ul. pokračovanie	14 890,42
SO-1.2	Jabloňová 1	16 391,01
SO-1.3	Jabloňová 2	38 401,79
SO-02	MK Vonkajší okruh 1. časť, 2. časť	203 650,11
SO-2.1	MK 1. časť	99 861,66
SO-2.2.1	MK 2. časť Komunikácia	74 453,67
SO-2.2.2	MK 2. časť Rigol	4 798,80
SO-02.3	Verejné osvetlenie	9 494,10
SO-02.4	Ochrana káblových vedení	15 041,88
	Celkom	273 333,33
	DPH 20%	54 666,67
	Celkom s DPH	328 000,00

Stavba : IBV Panské Diely J. Bohunice – vrchná stavba, Jaslovské Bohunice – MK Vonkajší okruh
1.časť, 2.časť

Objednávateľ : Obec Jaslovské Bohunice
Zhotoviteľ : Skanska SK a.s.

Príloha č.3 k ZoD

Harmonogram plnenia zmluvy

SKANSKA

Harmonogram plnenia zmluvy

projekt: IBV Panské Diely J.Bohunice-vrchná stavba, Jaslovské Bohunice-MK Vonkajší 1.časť, 2.časť

miesto realizácie: Jaslovské Bohunice

[illegible]